

MANUAL TECNICO - BOMBA CENTRIFUGA BOM-001

Modelo: KSB Meganorm 65-250

Procedimento de Manutencao:

1. Verificar alinhamento do acoplamento
2. Medir vibracao nos mancais (max 4.5 mm/s)
3. Verificar temperatura dos rolamentos (max 80C)
4. Inspeccionar vedacoes e gaxetas
5. Lubrificar rolamentos com graxa Mobilith SHC 100